

建设工程技术与计量(安装)全真模拟题5 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/89/2021_2022__E5_BB_BA_E8_AE_BE_E5_B7_A5_E7_c56_89858.htm

35、在工程量清单计价规范中规定，电器配管工程不应包括的工程内容有()。 A . 管内穿线 B . 钢索架设 C . 支架制作 D . 接线盒安装 答案

: A 试题评析：电器配管工程内容包括：刨沟槽；钢索架设；支架制作、安装；电线管敷设；接线盒、灯头盒、开关盒、插座盒安装；防腐油漆。而管内穿线应在施工喷浆粉刷之后进行。 36、补偿管道热伸长技术措施有自然伸长补偿和伸缩的补偿。对室内热水供应管道长度超过()时，一般应设套管伸缩器或方形补偿器。 A、 20 m B、 40 m C、 80 m D

、 100 m 答案：B 分析：补偿管道热伸长技术措施有自然伸长补偿和伸缩的补偿。对室内热水供应管道长度超过40m时，一般应设套管伸缩器或方形补偿器。 37、下列不属于医疗专用灯的是()。 A、病房指示灯 B、无影灯 C、紫外线杀菌灯 D、标志灯 答案：D 分析：标志灯不属于医疗专用灯。 38

、海底光缆敷设，应根据项目特征，以()为计量单位。 A、 m B、 km C、 t D、 m² 答案：B 分析：海底光缆敷设，应根据项目特征，以km为计量单位。 39、室内污染物主要集中在房间上部，沿垂直高度增加，同时温度也逐渐升高，产生这种特征的通风方式为()。 A . 置换通风 B . 全面通风 C . 局部通风 D . 自然通风 答案：A 试题评析：置换通风是基于空气的密度差而形成热气流上升、冷气流下降的原理实现通风换气的。 40、窗式空调器应安装在无阳光直接照射之处，一般安装在建筑物的北侧或东侧，后面(墙外)离其他建筑物必

须有（ ）的距离。 A、 4m B、 3m C、 2m D、 1m以上 答案

：D 分析：窗式空调器应安装在无阳光直接照射之处，一般安装在建筑物的北侧或东侧，后面（墙外）离其他建筑物必须有1m以上的距离。

41、用来检验设备焊缝的致密性和强度应用最广泛的方法是（ ）试验。 A、 液压 B、 气压 C、 气密性 D、 渗漏 答案：A 分析：液压试验是用来检验设备焊缝的致密性和强度。应用最广泛的是水压试验。水压试验所用水质、试验方法及试验压力应符合有关规定。故答案A是正确的。

42、用于为工农业生产和采暖及生活提供蒸汽或热水的锅炉称为（ ）。 A、 动力锅炉 B、 供热锅炉 C、 电站锅炉 D、 民用锅炉 答案：B 分析：用于为工农业生产和采暖及生活提供蒸汽或热水的锅炉称为工业锅炉，又称供热锅炉。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com