

01工程师建设工程技术与计量（安装）题3 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/89/2021_2022_01_E5_B7_A5_E7_A8_8B_E5_B8_c56_89916.htm [答案] 31.一自动喷水灭火系统由闭式喷头、管道系统、报警阀组成，报警阀后管道内充满一定压力的水，该系统为（ ）。 A、自动喷水湿式灭火系统 B、自动喷水干式灭火系统 C、自动喷水干湿两用灭火系统 D、自动喷水雨淋灭火系统 32.将所有处理空气的设备都设置在一个空调机房内，空气加热、加湿用的冷源和热源由专用的冷冻站或锅炉房供给。此类空调系统适用于大型空调系统，该系统为（ ）。 A、集中式空调系统 B、局部式空调系统 C、混合式空调系统 D、分散式空调系统 33.低压锅炉省煤器是由铸铁肋片管或蛇形管组成，应安装在锅炉的（ ）。 A、炉顶部位 B、炉墙内壁的包覆层内 C、尾部烟管中 D、高温辐射部位 34.翼轮轴与水流方向平行，阻力较小，适用于大口径管道，测量大流量用的水表为（ ）。 A、旋翼式 B、螺翼式 C、涡流式 D、节流式 35.在管道抢修、新旧管道的连接工程和防止基础沉陷、防震等特殊管道过程中，铸铁承插管接口形式应为（ ）。 A、油麻石棉水泥接口 B、橡胶圈水泥砂浆接口 C、油麻青铅接口 D、自应力水泥砂浆接口 36.在普通薄钢板风管加工中，当钢板厚度为1.0mm时，应采用的接口连接方式为（ ）。 A、咬口连接 B、焊接 C、承插口连接 D、铆接 37.风管输送的介质为含尘空气时，其接口处垫料一般为（ ）。 A、耐酸胶皮 B、软聚氯乙烯塑料板 C、侵过油的厚纸垫 D、3~4mm厚的橡胶板 38.某风管施工图中，其图标中心线长度为60m，其中含0.4m长三通5个，1.5m长弯头2个

, 0.5m长蝶阀2个, 1m长三通调节阀1个, 咬口重叠部分共1m, 管道安装工程量应为()。 A、 55m B、 53m C、 58m D、 57m

39.某管道需进行冲洗及压力试验, 管道总长为116m, 其中阀门、管件所占长度分别为4m、6m, 管道安装工程量应为()。 A、 116m B、 112m C、 110m D、 106m

40.锻造水压机安装以“台”为计量单位, 使用定额时应按水压机公称压力选择定额项目, 其压力的单位应是()。 A、 kg B、 kN C、 Mpa D、 T

100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com