

工程造价案例分析模拟题(1) PDF转换可能丢失图片或格式，
建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/89/2021_2022__E5_B7_A5_E7_A8_8B_E9_80_A0_E4_c56_89965.htm 一、（25分）某建筑公司3月10日与建设单位签定了施工合同，其主要内容如下：1 合同总价600万元，其中主要材料和结构件占60%；2预付款占合同总价的25%（3个月的总量）于3月20日拨款付给乙方；3工程进度款在每月的月末申报，于次月的5日支付；4工程竣工报告批准后30日内支付工程总价款的95%，留5%的保修金，保修期（半年）后结清。工程4月10日开工，9月20日竣工，如果工程款逾期支付按每日千分之八利率计算，逾期竣工按1000元/日罚款。根据甲方代表批准的施工进度计划，各月计划完成的产值如下表：

月份	4	5	6	7	8	9
完成产值（万元）	80	100	120	120	100	80

工程施工到8月16日，设备出现故障停工两天，窝工15天，每工日单价为19.5元/工日，8月份实际完成产值比计划少了3万元。工程施工到9月、6日，甲方提供的室外装饰面层材料质量不合格，粘贴不上；甲方决定换成板材，拆除工日60工日，每工日单价为19.5元/工日，机械闲置3台班，每台班400元，材料损失5万元，其他各项损失为1万元，重新粘贴预算价为10万元，工期延长6天，最终工程于9月29日竣工。

问题一：请按原施工进度计划拟定一份甲方逐月拨款计划。问题二：乙方分别于8月20日和9月16日提出两次索赔报告，要求第一次延长工期2天、索赔费用1092元，第二次延长工期6天、索赔费用162070元。请问这两次索赔能否成立？应批准延长工期几天，索赔费用应是多少？问题三：8、9月份乙方应申报的工程结算款应分别为多少？

100Test 下载频

道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com