

某单位工程造价分析（三） PDF转换可能丢失图片或格式，
建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/90/2021_2022__E6_9F_90_E5_8D_95_E4_BD_8D_E5_c56_90171.htm 价格采用时间98年定额

；1999年第三季度价格指数；1999年九月份材料市场参考价
建筑总面积7985.85米²某文化中心大楼檐口高度(米) 结构质式
框架四层工程主要特征：基础情况：本工程不包括基础墙体
情况：190厚半砖多孔砖墙、标准砖墙门窗情况：铝合金门窗
、部份全板胶合板门和玻璃胶合板门屋面情况：聚氨脂涂膜
防水屋面，部份刷浅色反光涂料，五角夹心珍珠岩隔热板楼
地面装修情况：水泥砂浆找平层、部分防滑砖贴面内外墙装
修情况：屋面贴面砖，内墙，天棚抹灰面402、401乳胶漆，
部份铝合金方板天棚、外墙贴面砖 造价分析费用名称金额(万
元)占总造价比例(%)工程造价827.63100其中土建736.8989.04安
装90.7410.96直接费706.5385.37间接费22.762.75利 润42.595.15材
料价差10.881.31两 贴6.920.84扶散墙改基 金3.210.39建筑税
金29.173.52文明施工费5.570.67包干费 单方造价分析费用名称
金额(元)占总造比例(%)单方造价1036.37100其中土
建922.7489.04给排水20.341.96电气照明93.299.00通风空调 材料
耗用指标每平米耗用量每万元耗用量材料耗用指标每平米耗
用量每万元耗用量水泥(吨)0.060.68杉原木(米³)0.0020.029白水
泥(吨) 松原木(米³)0.0400.43钢筋(吨)0.0490.53硬原木(米³)
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com