

某单位工程造价分析（一）PDF转换可能丢失图片或格式，
建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/90/2021_2022__E6_9F_90_E5_8D_95_E4_BD_8D_E5_c56_90316.htm 价格采用时间98年定额

；2000年第一季度价格指数；2000年三月份材料市场参考价
建筑总面积12328.19米²某厂房檐口高度(米) 结构质式框架八
层工程主要特征：基础情况：本工程不包括基础 墙体情况

：190厚一砖多孔砖墙 门窗情况：铝合金门窗、卷帘门、全板
胶合板门、部分乙级防火门 屋面情况：双层斗底砖、部分砗
板架空隔热层、3厚APP防水卷材 楼地面装修情况：水磨石楼

地面、水磨石整体楼梯 内外墙装修情况：内墙、天棚普通抹
灰、外墙贴面砖 造价分析费用名称金额(万元)占总造价比

例(%)工程造价1282.26100其中土建960.9674.94安装321.3025.06
直接费1063.9682.98间接费44.203.45利 润78.406.11材料价

差22.921.77两 贴13.441.05扶散墙改基 金4.310.34建筑税

金45.213.53文明施工费5.990.47包干费3.830.30单方造价分析费
用名称金额(元)占总造比例(%)单方造价1040.10100其中土

建779.4874.94给排水51.104.92电气照明209.5220.14通风空调 材
料耗用指标每平方米耗用量每万元耗用量材料耗用指标每平方米

耗用量每万元耗用量水泥(吨)0.0540.69杉原木(米³)0.0030.044
白水泥(吨) 松原木(米³)0.0360.47钢筋(吨)0.060.77硬原木(米³)

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com