

某单位工程造价分析（四）PDF转换可能丢失图片或格式，
建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/90/2021_2022__E6_9F_90_E5_8D_95_E4_BD_8D_E5_c56_90332.htm 价格采用时间 98年定额
；1999年第三季度价格指数；2000年元月份材料市场参考价
建筑总面积 11232.90米² 某花园小高层 檐口高度(米) 结构质式
框架十五层 工程主要特征:基础情况:本工程不包括基础墙体
情况:190厚一砖多孔砖墙、部分加气砼块墙门窗情况：铝合金
门窗、全板胶合板门、部分用乙级防火门屋面情况：聚氨脂
涂膜防水，涂膜二遍，保温聚苯乙烯塑料板屋面劈离砖面层
楼地面装修情况：水泥砂浆找平层、楼梯花岗岩面层内外墙
装修情况：内墙、天棚水泥漆二遍，外墙迪诺瓦防水涂料 部
分花岗岩贴面貌一新、部分半隐框玻璃幕墙 造价分析 费用名
称 金额(万元) 占总造价比例(%) 工程造价 1183.05 100 其中 土
建 987.05 83.43 安装 196.00 16.57 直接费 982.73 83.07 间接费利
润 109.99 9.30 材料价差 27.30 2.31 两 贴 9.13 0.77 扶散墙改基 金
3.94 0.33 建筑税金 40.99 3.46 文明施工费 8.97 0.76 包干费 单方
造价分析 费用名称 金额(元) 占总造比例(%) 单方造价 1053.20
100 其中 土建 878.71 83.43 给排水 51.94 4.93 电气照明 97.47 9.26
通风空调 25.08 2.38 材料耗用指标 每平米耗用量 每万元耗用
量 材料耗用指标 每平米耗用量 每万元耗用量 水泥(吨)0.053
杉原木(米³) 0.003 0.034 白水泥(吨) 松原木(米³) 0.036 0.41 钢
筋(吨) 0.05 硬原木(米³) 100Test 下载频道开通，各类考试题目
直接下载。详细请访问 www.100test.com