

建筑师考试大纲专题辅导考试样题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/90/2021\\_2022\\_\\_E5\\_BB\\_BA\\_E7\\_AD\\_91\\_E5\\_B8\\_88\\_E8\\_c57\\_90591.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/90/2021_2022__E5_BB_BA_E7_AD_91_E5_B8_88_E8_c57_90591.htm) 一、单项选择题（每题

1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）下列工程质量统计分析方法中，可用来判别施工质量是否属于正常状态的方法是（ ）。 A、分层法 B、因果分析图法 C、排列图法 D、直方图法 答案：D 二、多项选择题（每题2分。每题中的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得

0.5分）建设工程施工技术方案包括对建设工程（ ）的确定。 A、施工方法 B、工艺顺序 C、施工流向 D、施工时间 E、施工工艺 答案：A、E 三、案例题（每题20分，请根据背景材料，按要求作答）某工业厂房工程，桩基础采用预制钢筋混凝土管桩，主体结构采用钢筋混凝土框架结构。业主通过招标选择了某监理单位。沉桩施工任务由业主单独发包。土建及机电安装工程由A施工单位承包，并在施工合同中明确机电安装工程由A施工单位通过招标另行发包。管桩由业主选定的供应单位负责运抵现场。问题：1、管桩运抵施工现场，可否视为“甲供构件？”为什么？简要回答如何组织检查验收。2、如果现场检查出管桩不合格或管桩延期供货对正常施工进度造成影响，试指出可能会出现哪些主体间的索赔。3、A施工单位应何时对机电安装分包单位进行考核？考核的主要内容是什么？4、施工过程中A施工单位是否需要对机电安装工程的施工质量进行检查验收？为什么？5、整个工程竣工预验收由哪家单位提出申请？

试述竣工预验收程序。 答案： 1、可视为“甲供材料”。因业主负责选定管桩供应单位，沉桩施工单位与管桩供应单位没有合同关系。应由沉桩施工单位负责组织验收，业主、管桩供应单位及监理单位参加，共同检查管桩质量、数量以及相关质量证明材料，符合要求后予以验收。 2、可能出现的主体间的索赔有：沉桩施工单位与业主之间的索赔；业主与管桩供应单位之间的索赔；A施工单位与业主之间的索赔；机电安装分包单位与A施工单位之间的索赔。 3、在机电安装工程招标阶段进行考核。考核的主要内容：（1）相应的资质等级；（2）满足工程需要的施工技术装备；（3）合理的人员配置；（4）完善的质保体系；（5）良好的业绩和社会信誉。 4、是。因为A施工单位是总包单位，机电安装单位是分包单位，总包单位必须对机电安装分包工程施工质量向业主负责并承担连带责任，所以A施工单位必须对分包单位的施工质量进行检查验收。 5、提出申请单位：A施工单位。 预验收程序：当工程达到竣工验收条件后，A施工单位填写工程竣工报验单，并将全部竣工资料报送监理单位，申请竣工预验收。对监理单位提出的问题及时整改，合格后报监理单位，直至竣工资料及工程实体符合竣工要求。预验收合格后，A施工单位向业主提出正式竣工验收。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)