

建筑工程考试模拟试题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议
阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/90/2021_2022__E5_BB_BA_E7_AD_91_E5_B7_A5_E7_c57_90721.htm

一、单选[共60题，每题1分，总计60分]

1、工程项目的经济效益、社会效益研究和初步评价是在（ ）阶段进行的。 A．投资机会研究 B．初步可行性研究 C．最终可行性研究 D．设计

2、总投资（ ）以上的项目，不论是中央还是地方项目，其可行性研究报告都要经过国家计委审查后报国务院审批。 A．1亿元 B．2亿元 C．3亿元 D．4亿元

3、按我国现行规定，铁路隧道按长度划分可分为短隧道、中隧道、长隧道、特长隧道。中隧道的长度为（ ）m。 A．500～3000 B．3000～10000 C．5000～10000 D．500～5000

4、根据《中华人民共和国建筑法》规定，除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，建设工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向（ ）级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。 A．建设单位所在地县 B．工程所在地县 C．建设单位所在地市 D．工程所在地市

5、邀请招标必须向（ ）以上具备承担招标项目的的能力、资信良好的特定法人或其他组织发出投标邀请书。 A．2个 B．3个 C．4个 D．5个

6、按不同工程性质划分的、有独立的设计图纸，可以独立组织施工、但建成后一般不能独立发挥生产能力或效益的工程是（ ）。 A．单项工程 B．单位工程 C．分部工程 D．分项工程

7、编制项目的总概算是（ ）阶段的工作。 A．决策 B．设计 C．建设准备 D．施工安装

8、房屋建筑按高度分类7～9层应定为（ ）建筑。 A．低层 B．中高层 C．多层 D．超高层

9、建设单位应当在领

取施工许可证后的（ ）个月内开工。 A . 1 B . 2 C . 3 D . 6

10、水泥强度是指采用（ ）的测定来检验强度。 A . 水泥净浆 B . 水泥胶砂 C . 水泥胶浆 D . 水泥砂浆

11、混凝土配合比1 : 2.89 : 5.62 : 0.81中的1是指（ ）在混凝土中所占的重量比例。 A . 水泥 B . 砂子 C . 石子 D . 水

12、硅酸盐水泥初凝时间不得早于（ ）。 A . 40min B . 45min C . 50min D . 55min

13、塑性的正确表示是（ ）。 A . 外力取消后仍保持变形后的形状和尺寸，不发生破坏 B . 外力取消后仍保持变形后的形状和尺寸，但发生破坏 C . 外力取消后不保持变形后的形状和尺寸，不发生破坏 D . 外力取消后不保持变形后的形状和尺寸，但发生破坏

14、热轧钢筋的级别高，则其（ ）。 A . 屈服强度、抗拉强度高、且塑性好 B . 屈服强度、抗拉强度高、而塑性差 C . 屈服强度、抗拉强度低、但塑性好 D . 屈服强度、抗拉强度低、但塑性差

15、建筑装饰材料中更适于室外工程的天然石材为（ ）。 A . 花岗石 B . 大理石 C . 水磨石 D . 干粘石

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com