

瓷砖施工需要注意的问题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/91/2021_2022__E7_93_B7_E7_A0_96_E6_96_BD_E5_c58_91545.htm

1、瓷砖泡水按需泡水
现在经常看到一些客户去退没有使用完的瓷砖，结果发现有些不能退货，原因是瓷砖泡过水了。现在的厂家或者商家一般都不能退换，如果有没有使用完的瓷砖这样就会造成不必要的浪费。建议：需要的用多少泡多少，能够施工多少泡多少，不要全部一次性都泡完，泡水要结合工人的施工进度。

2、瓷砖在铺贴前作好排砖计划很多的施工的工人都是一拿到砖就可是铺，等铺到一定程度结果发现瓷砖排砖效果不好，比例不协调，于是拆下重新铺贴，而造成不必要的损耗和浪费。建议：在铺贴前先作好铺贴的排砖计划。

3、正确的选用水泥标号和调配水泥沙子的混合比例接触到很多的朋友反映瓷砖开裂的案例，其中有一些就是由于水泥沙子的混合比例不当所造成或者水泥标号过高所致，水泥的比例大，瓷砖的黏结力强，砖能很快的沾牢，但水泥混合比例高，水泥砂浆的膨胀系数大，容易在铺贴后将砖挤裂。建议的比例，墙砖为1：3，地砖为：1：2，水泥的水泥标号为32.5号水泥。

4、瓷砖加工要小心4、瓷砖加工要小心特别时墙砖在碰阳角时，磨边要小心，不要破坏瓷砖的釉层，链接时注意缝隙，不能太小。

5、在处理烟道时或者砌墙时墙体一定要规范处理重新砌墙不能使用大芯板做墙面材料（这种做法都知道不可行，但现在的施工中工人经常这样处理，所以作为业主而言一定要注意），贴砖容易引起瓷砖拱起脱落和开裂。

6、瓷砖的留缝不能太小瓷砖留缝太小容易减小瓷砖使用寿命，瓷

砖在经过热胀冷缩时挤裂釉面。 建议：无论是有缝瓷砖也好还是无缝瓷砖也好，在施工时一定要留意留缝。

7、让工人在施工中发现瓷砖问题要及时的通知这点是目前的装饰公司在施工时做得比较差的地方，遇到这种情况，特别是材料不是他们推荐的时候，往往会继续施工，其实这个做法是完全不负责任的做法。等到全部铺好后，你发现有问题了，处理起来就比较的麻烦，施工方和材料方相互的推委，最后返工的话，这个过程就要耗费很大的精力和财力了。所以在施工时，要明确的告诉工人，一发现问题，要及时的通知。 建议：为了避免这种情况的出现，最好是发现问题及时得到通知，可以请销售方和施工方一起鉴定，不要把事情拖到最后施工完后来解决。

8、填缝最好等瓷砖干固后再进行勾缝现在很多的工人是在瓷砖铺好后就马上开始勾缝，这样处理是非常不妥当的，由于瓷砖未完全干固，在勾缝的过程中，容易造成瓷砖松动，后期会造成瓷砖脱落，留下安全隐患。 建议：瓷砖勾缝在瓷砖干固后再进行。一般24小时之后的任何时间都可以。

9、墙面在贴砖前要清理墙面有些不负责任的施工队在铺贴墙砖时，墙上刮过腻子的墙面贴砖，没有将腻子铲掉就直接贴砖，这种做法的安全隐患非常的大，由于水泥劲大，腻子上挂不住水泥，容易造成瓷砖的脱落。这样也是非常不安全的！ 建议：在贴砖前必须对墙面进行检查，如果墙体有裂纹必须先进行处理，同时对墙面进行清理。

10、瓷砖在铺贴时作好保护，不要划伤砖面，污染砖面在没有干固的砖面走动，做墙面刷漆、涂料地面没有使用保护膜等情况是在施工的过程中经常会发生的，这些都会对瓷砖造成破坏。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访

