

建筑工程施工安全技术模拟试题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/91/2021\\_2022\\_\\_E5\\_BB\\_BA\\_E7\\_AD\\_91\\_E5\\_B7\\_A5\\_E7\\_c58\\_91664.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/91/2021_2022__E5_BB_BA_E7_AD_91_E5_B7_A5_E7_c58_91664.htm)

1. 建筑施工中最主要的三种伤亡事故类型为\_\_\_\_\_。 A.高处坠落、物体打击和触电 B.坍塌、火灾、中毒 C.机械伤害、触电、坍塌 2. 不同的作业环境要求佩带安全帽的颜色也不同，在爆炸性作业场所工作宜戴\_\_\_\_\_的安全帽。 A.红色 B.黄色 C.白色 3. 安全带主要应用于\_\_\_\_\_。 A.高处作业 B.悬挂作业 C.吊物作业 4. 安全帽上的“D”标记表示安全帽具有\_\_\_\_\_的性能。 A.耐燃烧 B.绝缘 C.侧向刚性大 5. 在建筑施工现场起重作业中，地面人员切勿\_\_\_\_\_。 A.向上张望 B.站立在悬吊中的重物下面 C.讲话 6. 下列\_\_\_\_\_作业不宜使用小沿安全帽？ A.室内作业 B.露天作业 C.隧道 7. 下列使用安全帽的做法，那种不正确？ A.附加护耳罩 B.贴上标记 C.自己钻孔加扣带 8. 安全带的正确挂扣应该是\_\_\_\_\_。 A.同一水平 B.低挂高用 C.高挂低用 9. 地下挖掘作业应穿\_\_\_\_\_ A.防寒鞋 B.防砸鞋 C.防水鞋 10. 瓦工操作时，下列哪项规定是错误的？ A.站在墙上行走 B.脚手架上堆放的工具和材料不宜过多 C.在高空作业时，严防接触电线 11. 人工开挖土方，两人横向间距不得小于2m，纵向间距不得小于\_\_\_\_\_m。 A.1 B.2 C.3 D.4 12. 遇到\_\_\_\_\_天气不能从事高处作业。 A.6级以上的风天和雷暴雨天 B.冬天 C.35度以上的热天 13. 市民如发现缺少安全防护措施的施工现场，应及时\_\_\_\_\_ A.向有关部门举报 B.向施工单位举报 C.向施工单位提示 14. 脚手架必须按楼层与结构拉接牢固，拉接点垂直距离和水平距离分别不超过\_\_\_\_\_米和\_\_\_\_\_米。 A.2 4 B.3 5 C.4

6 D.5 7 15. 特殊脚手架和高度在\_\_\_\_\_米以上的较大脚手架，必须有设计方案。 A.5.0 B.10 C.15 D.20 16. 建筑施工中的电梯井口必须设高度不低于\_\_\_\_\_米的金属防护门。 A.1.0 B.1.05 C.1.2 D.1.5 17. 大模板存放必须将地脚螺栓提上去，使自稳角成为\_\_\_\_\_度。 A.40 ~ 50 B.50 ~ 60 C.60 ~ 70 D.70 ~ 80 18. 建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训，\_\_\_\_\_不得上岗作业。 A.无作业证的人员 B.未经劳务部门同意的人员 C.未经安全生产教育培训的人员 19. 建设工程施工现场道路必须进行\_\_\_\_\_处理。 A.平整、夯实 B.硬化 C.防止扬尘 20. 建设工程临时用电，按照三相五线制实行\_\_\_\_\_的规定，合理布置临时用电系统。 A.两级漏电保护 B.按图布置 C.用电措施 参考答案 1. A 2.A 3.A 4.B 5.B 6.B 7.C 8.C 9.B 10.A 11.C 12.A 13.A 14.C 15.D 16.C 17.D 18.C 19.B 20.A 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)