

监理工程师案例分析试题(2) PDF转换可能丢失图片或格式，
建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/91/2021_2022__E7_9B_91_E7_90_86_E5_B7_A5_E7_c59_91276.htm

二、某工程，建设单位将土建工程、安装工程分别发包给甲、乙两家施工单位。在合同履行过程中发生了如下事件

事件1：项目监理机构在审查土建工程施工组织设计时，认为脚手架工程危险性较大，要求甲施工单位编制脚手架工程专项施工方案。甲施工单位项目经理部编制了专项施工方案，凭以往经验进行了安全估算，认为方案可行，并安排质量检查员兼任施工现场安全员工作，遂将方案报送总监理工程师签认。

事件2：开工前，专业监理工程师复核甲施工单位报验的测量成果时，发现对测量控制点的保护措施不当，造成建立的施工测量控制网失效，随即向甲施工单位发出了《监理工程师通知单》。

事件3：专业监理工程师在检查甲施工单位投入的施工机械设备时，发现数量偏少，即向甲施工单位发出了《监理工程师通知单》要求整改；在巡视时发现乙施工单位已安装的管道存在严重质量隐患，即向乙施工单位签发了《工程暂停令》，要求对该分部工程停工整改。

事件4：甲施工单位施工时不慎将乙施工单位正在安装的一台设备损坏，甲施工单位向乙施工单位作出了赔偿。因修复损坏的设备导致工期延误，乙施工单位向项目监理机构提出延长工期申请。

问题：1.指出事件1中脚手架工程专项施工方案编制和报审过程中的不妥之处，写出正确做法。2.事件2中专业监理工程师的做法是否妥当？《监理工程师通知单》中对甲施工单位的要求应包括哪些内容？3.分别指出事件3中专业监理工程师做法是否妥当。

不妥之处，说明理由并写出正确做法。4、在施工单位申请工程复工后，监理单位应该进行哪些方面的工作？5、乙施工单位向项目监理机构提出延长工期申请是否正确？说明理由。

二、答案及评分标准（20分）

1、（1）不妥之处：凭以往经验进行安全估算（0.5分）；正确做法：应进行安全验算（1分）。（2）不妥之处：质量检查员兼任施工现场安全员工作（0.5分）；正确做法：应配备专职安全生产管理人员（1分）。（3）不妥之处：遂将专项施工方案报送总监理工程师签认（0.5分）；正确做法：专项施工方案应先经甲施工单位技术负责人签认（1分）。

2、（1）妥当（0.5分）；（2）主要内容：重新建立施工测量控制网（1分）；改进保护措施（1分）。

3、（1）发出《监理工程师通知单》妥当（1分）。（2）不妥之处：签发《工程暂停令》（0.5分）；理由：无权签发《工程暂停令》（或只有总监理工程师才有权签发《工程暂停令》）（1分）；正确做法：专业监理工程师向总监理工程师报告（1分），总监理工程师在征得建设单位同意后（1分）发出《工程暂停令》（1分）。

4、项目监理机构应重新进行复查验收（1分），符合规定要求后（1分），并征得建设单位同意（1分），总监理工程师应及时签署《工程复工报审表》（1分）；不符合规定要求，责令乙施工单位继续整改（1分）。

5、正确（0.5分）；理由：（1）乙施工单位与建设单位有合同关系（1分）；（2）甲施工单位与建设单位有合同关系，建设单位应承担连带责任（1分）。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com