

监理工程师案例分析试题(5) PDF转换可能丢失图片或格式，
建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/91/2021_2022__E7_9B_91_E7_90_86_E5_B7_A5_E7_c59_91281.htm 五、答案及评分标准

(20分) 1、(1) 要求建设单位另行支付工程保护措施费不合理(0.5分)，因为该部分费用已包括在合同价中(或属施工单位支付的费用)(1分)；(2) 要求建设单位另行支付安全防护费不合理(0.5分)，因为该部分费用已包括在合同价中(或属施工单位支付的费用)(1分)；2、(1) 全费用综合单价(也可合并计算)：

分项直接费=400(元/m³)
间接费= $400 \times 10\% = 40$ (元/m³) (0.5分)
利润= $(400 + 40) \times 5\% = 22$ (元/m³) (0.5分)
税金= $(400 + 40 + 22) \times 3.41\% = 15.75$ (元/m³) (0.5分)
全费用综合单价= $400 + 40 + 22 + 15.75 = 477.75$ (元/m³) (1分) {或

分项直接费=400
 $\times 3000 = 1200000$ (元) 间接费= $1200000 \times 10\% = 120000$
 $\times 10\% = 120000$ (元) 利润= $(1200000 + 120000) \times 5\% = 66000$ (元) 税金= $(1200000 + 120000 + 66000) \times 3.41\% = 47263$ (元) 全费用综合单价= $(1200000 + 120000 + 66000 + 47263) \div 3000 = 477.75$ (元/m³) } (2) 工程变更后增加的款

额= $477.75 \times 3000 = 1433250$ 元=143.33 (万元) (1分) 3、(1) 该工程合同总价= $90 + 25 + 200 + 240 + 380 + 320 + 100 + 240 + 140 = 1735$ (万元) (1分) (2) 增加N工作后的工程造价=1735

143.33=1878.33 (万元) (1分) 4、(1) H工作第6月工程进度款=240 (万元) (1分) (2) I工作第7月工程进度款=140

(万元) (1分) (3) N工作第5月工程进度款=143.33 (万元)
(1分) (或直接填在表中) 分月工程进度款 单位: 万元

时间	工作名称	第1月	第2月	第3月	第4月	第5月	第6月	第7月	合计
	A	45	45	90					
	B	25	25						
	C	100	100	200					
	D	240	240						
	E	190	190						
	F	320							
	G	100	100						
	H	240	100						

Test 下载频道开通, 各类考试题目直接
下载。详细请访问 www.100test.com