

## 2005年工程建设质量、投资、进度控制模拟考试试卷(六)2

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/92/2021\\_2022\\_2005\\_E5\\_B9\\_B](https://www.100test.com/kao_ti2020/92/2021_2022_2005_E5_B9_B)

- 4\_E5\_B7\_A5\_c59\_92232.htm 50.如果一个工业建设工程的盈亏平衡产量（或生产负荷率）低，承受风险的能力就（）。 A.小 B.大 C.低 D.等于零 51.市场调查的直接调查法不包括（）。 A.通过媒体对信息进行收集 B.书面形式向被调查者询问 C.观察法 D.实验法 52.投资者对投资的最低期望值称为（）。 A.内部收益率 B.资本金收益率 C.基准收益率 D.投资利润率 53.分析拟建项目对当地社会的影响和当地社会条件对项目的适应性和可接受程度是指（）评价。 A.环境影响 B.财务 C.国民经济 D.社会 54.下列（）指标可以说明企业的偿债能力。 A.投资利润率 B.内部收益率 C.利息备付率 D.净现值率 55.在工程网络计划的工期优化过程中，在缩短工作持续时间对质量和安全影响不大的情况下，应选择的压缩对象是（）的关键工作。 A.缩短持续时间所需增加费用最少 B.持续时间最长且有充足备用资源 C.持续时间最长且资源消耗最少 D.资源消耗少从而使直接费用最少 56.应用S曲线比较法时，通过比较实际进度S曲线和计划进度S曲线，可以（）。 A.表明实际进度是否匀速开展 B.得到工程项目实际超额或拖欠的任务量 C.预测偏差对后续工作及工期的影响 D.表明对工作总时差的利用情况 57.当工程网络计划中某项工作的实际进度偏差影响到总工期而需要通过缩短某些工作的持续时间调整进度计划时，这些工作是指（）的可被压缩的工作。 A.关键线路和超过计划工期的非关键线路上 B.关键线路上资源消耗量比较少 C.关键线路上持续时间比较长 D.施工工艺及采用技术比较简单 58.某工程单代号搭接网络计

划如下图所示，节点中下方数字为该工作的持续时间，其中的关键工作为( )。 A.工作A、工作C和工作E B.工作B、工作D和工作F C.工作C、工作E和工作F D.工作B、工作E和工作F

59. 当采用匀速进展横道图比较法比较工作实际进度与计划进度时，如果表示工作实际进度的横道线右端点落在检查日期的左侧，则检查日期与该横道线右端点的差距表示( )。 A.进度超前的时间 B.超额完成的任务量 C.进度拖后的时间 D.尚待完成的任务量

60. 建筑工程管理(CM)方法的特点是( )。 A.使设计与施工能够充分地搭接，实现分期分批交付使用 B.待施工图设计全部完成后，再分阶段施工，分期分批交付使用 C.分阶段进行施工图设计，待工程全部竣工后一并交付使用 D.使设计与施工能够充分地搭接，待工程全部竣工后一并交付使用

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)