

2005年工程建设质量、投资、进度控制模拟考试试卷(三)多项选择题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/92/2021_2022_2005_E5_B9_B4_E5_B7_A5_c59_92277.htm 二、多项选择题(共30题，每题2分

。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分) 81.

设备试运行一般可分为准备工作、()几个阶段来进行。 A.单机试车 B.联动试车 C.投料试车 D.试生产 E.正式生产 82.分项

工程质量验收合格的规定是()。 A.所含的检验批均应符合合格的质量规定 B.质量验收记录应完整 C.质量控制资料应完整

D.观感质量应符合要求 E.主要功能项目应符合相关规定 83.质量问题处理报告的主要内容包括()。 A.调查情况与原因分析结果 B.处理的依据和处理方案 C.与质量问题相关的工程情况

D.实施处理中的有关原始数据、验收记录资料 E.对处理结果的检查、鉴定结论和处理结论 84.排列图法主要应用有()。 A.

按不合格点的内容分类，可分析出造成质量问题的薄弱环节 B.按生产班组或单位分类，可分析比较各单位的技术、质量管理水平 C.成本费用分析 D.安全问题分析 E.质量波动原因分析

85. GB/T190002000族核心标准的构成有()。 A. GB/T190002000质量管理体系基础和术语 B. GB/T190012000质量管理体系要求 C. GB/T190042000质量管理体系业绩改进指南 D. ISO190002000质量管理体系审核指南 E. ISO190112000

质量和环境审核指南 86.影响工程质量的因素很多，主要有4M1E，即人员素质、()。 A.材料 B.机械设备 C.方法 D.评价方法 E.环境条件 87.监理责任主要有()。 A.违纪责任 B.违法责任 C.违约责任 D.连带责任 E.违章责任 88.初步设计质量控

制监理审核要点主要有()。 A.有关部门的审批意见和设计要
求 B.生产技术是否先进，能否达到预计的生产规模 C.工艺流
程、设备选型先进性、适用性、经济合理性 D.建设法规、技
术规范和功能要求的满足程度 E.技术参数先进合理性与环境
协调程度，对环境保护要求的满足情况 89.审查施工组织设计
时应掌握的原则有()。 A.质量第一、安全第一 B.针对性和可
操作性 C.技术方案的先进性 D.施工措施是否切实可行 E.
PDCA循环 90.施工质量管理环境主要包括()。 A.质量管理体
系是否处于良好状态 B.组织结构、管理制度等是否完善明确
C.质量责任制是否落实 D.施工作业条件是落实 E.施工人员配
置、检测制度是否完善 100Test 下载频道开通，各类考试题目
直接下载。详细请访问 www.100test.com