

建设工程建设工程进度控制习题（二）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/92/2021_2022__E5_BB_BA_E8_AE_BE_E5_B7_A5_E7_c59_92338.htm

7：（04年考题）某分部工程有3个施工过程，各分为4个流水节拍相等的施工段，各施工过程的流水节拍分别为6、6、4天。如果组织加快的成倍节拍流水施工，则流水步距和流水施工工期分别为（）天。

A．2和22 B．2和30 C．4和28 D．4和36 答案：A。

8：（03年考题）建设工程组织非节奏流水施工时，其特点之一是（）。

A．各专业队能够在施工段上连续作业，但施工段之间可能有空闲时间 B．相邻施工过程的流水步距等于前一施工过程中第一个施工段的流水节拍（不尽相等） C．各专业队能够在施工段上连续作业，施工段之间不可能有空闲时间（可能有） D．相邻施工过程的流水步距等于后一施工过程中最后一个施工段的流水节拍（不尽相等） 答案：A。

9：（04年考题）建设工程组织非节奏流水施工时，其特点之一是（）。

A．各专业工作队能够在施工段上连续作业，但有的施工段之间可能有空闲时间 B．同一施工过程的流水节拍不全相等，从而使专业工作队有时无法连续作业（可以） C．相邻施工过程的流水步距不全相等，从而使专业工作队数大于施工过程数（等于） D．虽然在施工段上没有空闲时间，但有的专业工作队有时无法连续作业（可以连续作用） 答案：A。

10：（04年考题）建设工程组织流水施工时，相邻专业工作队之间的流水步距不尽相等，但专业工作队数等于施工过程数的流水施工方式是（）。 A．固定节拍流水施工和加快的成倍节拍流水施工 B．加快的成倍节拍流水施工和非节奏流水施

工 C . 固定节拍流水施工和一般的成倍节拍流水施工 D . 一般的成倍节拍流水施工和非节奏流水施工 答案 : D 。 转
100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com