

2002年全国监理工程师执业资格考试质量、投资、进度控制  
试卷(五) PDF转换可能丢失图片或格式, 建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/92/2021\\_2022\\_2002\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_85\\_A8\\_c59\\_92370.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/92/2021_2022_2002_E5_B9_B4_E5_85_A8_c59_92370.htm) 113. 在工程网络计划中, 关键线路是指( )的线路。 A. 双代号网络计划中总持续时间最长 B. 相邻两项工作之间时间间隔均为零 C. 单代号网络计划中由关键工作组成 D. 时标网络计划中自始至终无波形线 E. 双代号网络计划中由关键节点组成 114. 工程网络计划费用优化的目的是为了寻求( )。 A. 满足要求工期的条件下使总成本最低的计划安排 B. 使资源强度最小时的最短工期安排 C. 使工程总费用最低时的资源均衡安排 D. 使工程总费用最低时的工期安排 E. 工程总费用固定条件下的最短工期安排 115. 某工作计划进度与第8周末之前实际进度如下图所示, 从图中可获得的正确信息有( )。 A. 原计划第3周至第6周为匀速进展 B. 第3周前半周内未进行本工作 C. 第5周内本工作实际进度正常 D. 8周内每周实际进度均未慢于计划进度 E. 该工作已经提前完成 116. 某分部工程双代号时标网络计划执行到第3周末及第8周末时, 检查实际进度后绘制的前锋线如下图所示, 图中表明( )。 A. 第3周末检查时工作A的实际进度影响工期 B. 第3周末检查时工作F的自由时差尚有1周 C. 第8周末检查时工作H的实际进度影响工期 D. 第8周末检查时工作I的实际进度影响工期 E. 第4周至第8周工作F和I的实际进度正常 117. 建筑工程管理方法的特点包括( )。 A. 分阶段完成初步设计后, 分阶段组织实施, 分期分批交付使用已完工程 B. 分阶段完成施工图设计后, 分阶段组织施工, 分期分批交付使用已完工程 C. 将工程设计、施工分阶段进行,

有利于更多的设计、施工单位参与建设工程 D . 在全部工程竣工前，可以将已完部分工程分期分批交付使用，以尽早获得收益 E 使设计和施工能同时进行，有利于监理工程师对设计和施工的协调管理 118 . 在建设工程施工阶段，为了有效地控制施工进度，不仅要明确施工进度总目标，还要将此总目标按( )进行分解，形成从总目标到分目标的目标体系。 A . 投标单位 B . 项目组成 C . 承包单位 D . 工程规模 E . 施工阶段

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)