

2002年全国监理工程师执业资格考试质量、投资、进度控制
试卷(四) PDF转换可能丢失图片或格式, 建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/92/2021_2022_2002_E5_B9_B4_E5_85_A8_c59_92373.htm

86. 在工程项目质量控制中, 应考虑人的因素对质量的影响, 其中包括()。 A. 领导者的素质 B. 人的年龄和性别 C. 人的错误行为 D. 人对环境的适应能力 E. 人的违纪违章

87. 监理工程师应对施工单位提交的施工方案进行审核, 施工方案应符合()等要求。 A. 技术可行 B. 工艺保险 C. 人员稳定 D. 经济合理 E. 操作方便

88. 监理工程师对施工过程中形成的产品质量控制的内容包括()。 A. 施工工序质量控制 B. 分项分部工程的验收 C. 组织联动试车或设备的试运转 D. 组织单位工程或整个工程项目的竣工验收 E. 工程施工预检

89. 施工过程中监理工程师对分包商现场工作检查监督的重点是()。 A. 分包协议 B. 设备使用情况 C. 施工人员情况 D. 施工作业计划 E. 工程质量是否符合合同规定的标准

90. 施工阶段监理工程师进行质量控制的手段主要有()。 A. 旁站监督 B. 测量、试验 C. 指令文件 D. 利用支付控制手段 E. 利用质量管理体系

91. 施工过程中监理工程师对工序活动条件的监控, 应着重抓好()。 A. 对投入物料的监控 B. 对施工操作或工艺过程的控制 C. 对工序产品质量特性指标的控制 D. 对工序产品的实测、分析 E. 对施工人员、机械和环境等方面的监控

92. 质量控制点是施工质量控制的重点, ()应做为质量控制点的对象。 A. 隐蔽工程 B. 主体工程 C. 施工条件困难或技术难度大的工序或环节 D. 采用新技术、新工艺、新材料的部位或环节 E. 基础工程

93. 施工过程中复核性检验的主要工作内容可概括为(

)。 A . 隐蔽工程检查验收 B . 工序间交接检查验收 C . 对成品保护的质量检查 D . 工程施工预检 E . 对设计变更的检查

94 . 设备基础检查验收的要求主要是()。 A . 基础断面尺寸、位置、标高、平整度等是否符合要求 B 模板尺寸、位置、标高是否符合要求 C . 预埋件的数量和位置的正确性 D . 混凝土的质量是否符合要求 E . 钢筋的规格型号是否符合要求

95 . 在施工阶段，监理人员在投资控制方面的业务内容包括()。 A . 对设计变更方案进行技术经济比较 B . 对工程量进行计量 C . 编制施工组织设计方案 D . 签署工程付款凭证 E . 对工程造价目标进行风险分析，制定防范性对策

96 . 进口设备采用装运港船上交货价(F . O . B .)，其抵岸价格构成含有()。 A . 进口设备检验费 B . 银行财务费 C . 运输保险费 D . 关税 E . 增值税

97 下列筹资渠道中利率较为优惠的是()。 A . 外国政府贷款 B . 国际金融组织贷款 C . 国外商业银行贷款 D . 利用出口信贷 E . 在国外金融市场上发行债券

98 . 进行国民经济评价时，()不列入项目的费用或收益。 A . 企业利润 B . 工资 C . 国内借款利息 D . 国外借款利息 E . 税金

99 . 价值工程的工作步骤可归纳为()几个阶段。 A . 功能收集 B . 分析问题 C . 综合研究 D . 方案评价 E . 提高价值

100 . 对采用概算指标法编制的建筑单位工程概算，审查的内容有()。 A . 编制的依据 B 分部分项工程量 C . 采用的定额 D . 材料的预算价格 E . 各项取费

101 . 审查按实物法编制的施工图预算，主要审查()是否正确。 A . 预算定额的选用 B . 设计图纸尺寸的摘取 C . 分项工程单价的套用 D . 工料机价格的确定 E . 单位估价表的换算

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com