

2005咨询工程师-工程项目组织与管理考试试题 3 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/93/2021_2022_2005_E5_92_A8_E8_AF_A2_c60_93768.htm

- 41．在双代号或单代号网络计划中，判别为关键工作的条件是该工作（ ）。 A．自由时差最小 B．与其紧后工作之间的时间间隔为零 C．最迟开始时间与最早开始时间的差值最小 D．资源消耗最多
- 42．下列关于双代号网络图关键线路的表述中，不正确的是（ ）。 A．总持续时间最长的线路称作关键线路 B．关键线路用粗箭线或双箭线表示 C．在网络计划中关键线路可能不止一条 D．关键线路在网络计划执行过程中不能变动
- 43．双代号网络图中用实箭线表示的工作（ ）。 A．既消耗时间，又消耗资源 B．只消耗时间，不消耗资源 C．不消耗时间，不消耗资源 D．不消耗时间，只消耗资源
- 44．某双代号网络计划如下图所示，其关键线路有（ ）条。 A．1 B．2 C．3 D．4
- 45．某工程网络计划中，N工作的最早开始时间和最早完成时间分别为第5天和第7天，最迟开始时间和最迟完成时间分别为第8天和第10天，则N工作的总时差是（ ）。 A．6天 B．4天 C．3天 D．2天
- 46．某工程网络计划中，M工作的最早开始时间和最迟开始时间分别为第12天和第15天，其持续时间为6天，M工作有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别是第21天、第24天、第28天，则M工作的自由时差是（ ）。 A．1天 B．3天 C．4天 D．8天
- 47．某双代号网络图有A、B、C、D、E五项工作，A、B完成后D才能开始，B、C完成后E才能开始。则正确的图是（ ）。 48．工程项目进度计划中资源优化的目的是为了寻求（ ）。 A．资源均衡使用条件下工期最短 B．

资源有限条件下工期最短 C . 最低费用条件下资源均衡安排
D . 成本最低条件下工期最短 49 . 建筑安装工程费中的措施
费不包括 () 。 A . 工程排污费 B . 安全施工费 C . 环境保
护费 D . 二次搬运费 50 . 建筑安装工程费中的材料费不包括
材料 () 。 A . 检验试验费 B . 运输损耗费 C . 采购保管费
D . 二次搬运费 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下
载。详细请访问 www.100test.com