

建设工程技术与计量（土建工程）模拟试题4 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/95/2021\\_2022\\_\\_E5\\_BB\\_BA\\_E8\\_AE\\_BE\\_E5\\_B7\\_A5\\_E7\\_c63\\_95070.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/95/2021_2022__E5_BB_BA_E8_AE_BE_E5_B7_A5_E7_c63_95070.htm) 31.

- 在一个柱网内安装模壳时，应（ ） A．由一端向另一端排放 B．错缝排放 C．梅花状排放 D．由中间向两端排放
- 32．先张法预应力混凝土施工（ ） A．混凝土强度不得低于C20 B．混凝土必须一次浇灌完成 C．混凝土强度达到50%方可放张 D．不可成组张拉
- 33．为了提高装配式框架建筑构件吊装的施工效率，通常采用的方法是（ ） A．综合吊装法 B．节间吊装法 C．分件吊装法 D．旋转吊装法
- 34．抹灰按使用材料和装饰效果，分为一般抹灰和装饰抹灰．以下属于一般抹灰的是（ ） A．水刷石 B．水磨石 C．斩假石 D．机械喷涂抹灰
- 35．石质隧道开挖普遍采用的方法是（ ） A．全断面掘进机开挖 B．钻眼爆破开挖 C．风镐风铲开挖 D．手动工具开挖
- 36．钻爆法开挖隧道作业中，对施工效率和施工进度起决定性作用的工序为（ ） A．钻孔 B．爆破 C．排渣 D．处理悬石
- 37．露天矿石方爆破，主要采用（ ） A．水压爆破 B．光面爆破 C．静态爆破 D．穿孔爆破
- 38．在沥青混凝土路面施工时，为了提高复压效果，通常采用的压路机是（ ） A．光轮压路机 B．履带压路机 C．轮胎压路机 D．振动压路机
- 39．以下施工组织设计编制程序中，正确的是（ ） A．施工进度计划 施工方案 施工平面图 B．施工进度计划 施工平面图 施工方案 C．施工方案 施工平面图 施工进度计划 D．施工方案 施工进度计划 施工平面图
- 40．组织流水施工时所指的“空间参数”是（ ） A．流水段数 B．流水组的工期 C．流水

节拍 D . 流水步距 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接  
下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)