

建设工程技术与计量（土建工程）模拟试题5 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/95/2021_2022__E5_BB_BA_E8_AE_BE_E5_B7_A5_E7_c63_95074.htm 41 . 某网络计划执行

一段时间后剩下工和的逻辑关系和持续时间如下表，如果总工期按200天考虑，则工作E的最迟完成时间为第（ ）天

工作名称	E	F	G	H	紧前工作	已完成	已完成	E	E	F	紧后工作
G	H	H	-	-	持续工作	(天)	-	-	6	4	A . 189 B . 191 C . 194 D . 196

42 . 某工程施工流水节拍如下表：施工过程一段二段三段四段甲 3 5 2 4 乙 4 3 3 3 丙 5 2 4

2 乙、丙两施工过程的流水步距应为（ ） A . 2 B . 4 C . 3 D . 5

43 . 双代号时标网络计划中的A工作，其紧后工作为B和C，B工作的总时差为4d，C工作的总时差为6d，A工作的自由时差为2d，则A工作的总时差为（ ） A . 2d B . 4d C . 6d D . 8d

44 . 实际进度前锋线的作用是（ ） A . 优化网络计划 B . 合理利用时差 C . 调整网络计划 D . 分析目前进度，预测未来进度

45 . 某工程需要起重运输的构件单件重量小，起吊高度也较低，但起重运输工程量大而且分散则一般应选用的起重设备为（ ） A . 塔式起重机 B . 桅杆式起重机 C . 自升式塔式起重机 D . 汽车式起重机

46 . 建筑面积是指（ ）之和 A . 使用面积与辅助面积 B . 使用面积与结构面积 C . 辅助面积与居住面积 D . 有效面积与结构面积

47 . 以下不应计算建筑面积的有（ ） A . 层高2.3m的地下商店 B . 层高2.3m的设备管理道层 C . 外挑宽度为1.6m的悬挑雨篷 D . 层高为2.3m设计利用的吊脚架空层

48 . 建筑物外无柱檐廊挑出墙外宽1.6m，其建筑面积（ ） A . 不计算 B . 按顶盖

投影面积计算 C . 按顶盖投影面积的一半计算 D . 按檐廊结构外围面积计算

49 . 平整场地工程量是指以设计室外地坪为准，对建筑物场地进行的平整工程量，其处理厚度范围为（ ）

A . $\pm 450\text{mm}$ 以内 B . $\pm 400\text{mm}$ 以内 C . $\pm 300\text{mm}$ 以内 D . $\pm 500\text{mm}$ 以内

50 . 打预制钢筋混凝土桩的送桩工程量是指（ ）

A . 打桩架底至最后一次落锤桩顶面的高度乘桩断面积 B . 打桩架底至设计桩顶面高度乘桩断面积 C . 打桩架底至自然地坪高度乘桩断面积 D . 最后一次落锤桩顶面至自然地坪的高度另加 0.5m 再乘桩断面积

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com